

CLOUD TECH SMART SOLUTIONS

Документација за електрична инсталација

Системска документација и шеми

Проект ID:	STR-001
Локација:	Struga
Последно ажурирано:	16 June 2026
Статус:	Активен / Верификуван
Договор за одржување:	Активен (Стандарден SLA)
Последно одржување:	12 May 2026
Следно одржување:	May 2027

Овој документ е ограничен само на сопствениците на имотот и овластениот персонал.

1.1 Преглед на проектот и Временска рамка

Оваа документација ги специфицира стандардите за електрично поврзување и инсталационите конфигурации дизајнирани за проектот STR-001 во Струга. Системот е дизајниран да работи на 3-фазно напојување и се интегрира директно со систем за управување со паметен дом.

1.2 Усогласеност со безбедносните стандарди

Сите инсталациони процедури, димензии на жици и безбедносни распореди се во согласност со регулативата IEC 60364. Заштитните уреди за диференцијална струја (FID/RCD) се оценети на 30mA за спречување на електричен удар.

1.3 Хронологија на работите и пресвртни точки

Опис на работи	Период на реализација	Верификација
Conduit, Pipes & Underfloor Laying	12 Oct - 05 Nov 2025	Approved / Closed
Cable Pulling & Cabinet Placement	10 Nov - 02 Dec 2025	Approved / Closed
Switchboard Switch Connection & Bus Cabling	15 Jan - 22 Jan 2026	Approved / Closed
Gangs, Switches, Sensors & Video Intercom Setup	10 Feb - 20 Feb 2026	Approved / Closed
System Commissioning, Tests & Final Handover	01 Mar - 15 Mar 2026	Approved / Handed Over

СЕКЦИЈА 1: ОПШТИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ДНЕВНИК НА РАБОТА

1.4 Должини на кабли и цевки

Тип на коло / Материјал	Спецификација на кабел / Димензија	Количина
Halogen-Free Corrugated Conduit	16 mm (High-density flex)	1,200 meters
Halogen-Free Corrugated Conduit	20 mm (High-density flex)	650 meters
Light Wiring Cabling	NYM-J 3x1.5 mm ² HF	2,400 meters
General Sockets Cabling	NYM-J 3x2.5 mm ² HF	3,100 meters
Switched Sockets / AC Loops	NYM-J 5x2.5 mm ² HF	850 meters
Smart Home Bus Cable	EIB/KNX 2x2x0.8 mm ² Green Shielded	1,200 meters

1.5 Упатство за капацитет на инсталационите цевки

За да се обезбеди безбедност и флексибилност за идни надградби, капацитетот на проводници во заштитните ребрасти цевки е строго ограничен:

Димензија на цевка	Максимален број на жици
16 mm Conduit	Максимум 3x1.5 mm ² проводници
20 mm Conduit	Максимум 3x2.5 mm ² или 5x1.5 mm ² проводници
25 mm Conduit	Максимум 5x2.5 mm ² или Bus линии