

CLOUD TECH SMART SOLUTIONS

Dokumentacioni i Instalimit Elektrik

Dokumentacioni i Sistemit & Skemat

ID e Projektit:	STR-001
Lokacioni:	Struga
Përditësuar së Fundmi:	16 June 2026
Statusi:	Aktiv / I Verifikuar
Kontrata e Mirëmbajtjes:	Aktive (SLA Standard)
Mirëmbajtja e Fundit:	12 May 2026
Mirëmbajtja e Ardhshme:	May 2027

Ky dokument është i kufizuar vetëm për pronarët e pronës dhe personelin e autorizuar.

SEKSIONI 1: SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME & DITARIT TË PUNËS

1.1 Përmbledhja e Projektit & Afati Kohor

Ky dokumentacion specifikon standardet e instalimeve elektrike dhe konfigurimet e instalimit të projektuara për projektin STR-001 në Strugë. Sistemi është projektuar të funksionojë në një furnizim 3-fazor dhe integrohet drejtpërdrejt me një sistem të menaxhimit të shtëpisë inteligjente.

1.2 Përputhshmëria me Rregulloret e Sigurisë

Të gjitha procedurat e instalimit, përmasat e kablove dhe skemat e sigurisë janë në përputhje me rregulloret IEC 60364. Pajisjet e rrymës së mbetur (RCD/FID) janë të vlerësuara në 30mA për parandalimin e goditjeve elektrike.

1.3 Kronologjia e Punës dhe Fazat kryesore

Përshkrimi i Punës	Datat e Realizimit	Verifikimi
Conduit, Pipes & Underfloor Laying	12 Oct - 05 Nov 2025	Approved / Closed
Cable Pulling & Cabinet Placement	10 Nov - 02 Dec 2025	Approved / Closed
Switchboard Switch Connection & Bus Cabling	15 Jan - 22 Jan 2026	Approved / Closed
Gangs, Switches, Sensors & Video Intercom Setup	10 Feb - 20 Feb 2026	Approved / Closed
System Commissioning, Tests & Final Handover	01 Mar - 15 Mar 2026	Approved / Handed Over

1.4 Gjatësitë e Kablove dhe Tubave

Qarku / Materiali	Specifikimi i Kablos / Dimensioni	Sasia e Përdorur
Halogen-Free Corrugated Conduit	16 mm (High-density flex)	1,200 meters
Halogen-Free Corrugated Conduit	20 mm (High-density flex)	650 meters
Light Wiring Cabling	NYM-J 3x1.5 mm² HF	2,400 meters
General Sockets Cabling	NYM-J 3x2.5 mm² HF	3,100 meters
Switched Sockets / AC Loops	NYM-J 5x2.5 mm² HF	850 meters
Smart Home Bus Cable	EIB/KNX 2x2x0.8 mm² Green Shielded	1,200 meters

1.5 Udhëzuesi i Kapacitetit të Tubave

Për të garantuar sigurinë dhe mundësinë e përditësimit në të ardhmen, kapacitetet e telave në tubat mbrojtës rurdhë janë rreptësisht të kufizuara:

Dimensioni i Tubit	Kapaciteti Maksimal i Telave
16 mm Conduit	Maksimum 3x1.5 mm² tela
20 mm Conduit	Maksimum 3x2.5 mm² ose 5x1.5 mm² tela
25 mm Conduit	Maksimum 5x2.5 mm² ose Linja Autobusi